

**PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAS)  
PETI SURAT 7012, SEKSYEN 19, 40900 SHAH ALAM,  
SELANGOR.**

**PEROLEHAN TERUS BAGI KERJA-KERJA MENYELENGGARA BILIK WUDHU LELAKI , BILIK SETOR SURAU, RUANG PERSALINAN LELAKI DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAS) SHAH ALAM, SELANGOR**

| Bil.                  | Spesifikasi Item                                                                                                                                             | Kuantiti         | HargaSeunit (RM)            | JumlahHarga (RM) |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|
| UntukdiisiolehJabatan |                                                                                                                                                              |                  | UntukdiisiolehPenyebutharga |                  |
| A                     | KERJA-KERJA AWALAN                                                                                                                                           |                  |                             |                  |
| 1                     | Kerja-kerja awalan, pengurusan, pengawasan, penghantaran peralatan, tenaga kerja,bahan-bahan kerja, kerja-kerja kekemasan dan insuran 'contractor all risk'. | L/S              |                             |                  |
| B                     | RUANG WUDHU LELAKI                                                                                                                                           |                  |                             |                  |
| 1                     | Membuka kepala paip dan menutup paip menggunakan '15mm pvc plug'.                                                                                            | 5 unit           |                             |                  |
| 2                     | Menutup lubang dinding serta kemas simen plaster.                                                                                                            | 12 meter persegi |                             |                  |
| 3                     | Memasang bingkai pintu kayu bersaiz 7kaki x 3kaki.                                                                                                           | 1 unit           |                             |                  |
| 4                     | Memasang pintu solid kayu berserta lock set dan aksesori.                                                                                                    | 1 unit           |                             |                  |
| 5                     | Mengecat bingkai dan daun pintu dengan satu lapisan cat alas dan 2 laipsan cat minyak.                                                                       | 1 unit           |                             |                  |
| 6                     | Mengecat dinding dalam dengan lapisan cat alas sebanyak satu lapis dan cat emulsi 2 lapis                                                                    | 12 meter persegi |                             |                  |
| 7                     | Mengecat dinding dalam dengan lapisan cat alas sebanyak satu lapis dan cat emulsi 2 lapis                                                                    | 12 meter persegi |                             |                  |
| 8                     | Memasang suis soket 13A lengkap dengan pendawaian dari punca terdekat.                                                                                       | 2 unit           |                             |                  |
| 10                    | Memasang 'blower fan' saiz 12" x 12".                                                                                                                        | 2 unit           |                             |                  |
| 11                    | Memasang signage "SETOR SURAU" di pintu.                                                                                                                     | 1 unit           |                             |                  |
| C                     | BILIK SETOR SURAU                                                                                                                                            |                  |                             |                  |
| 1                     | Memindahkan barangan dari setor lama ke bilik setor yang baharu.                                                                                             | L/S              |                             |                  |
| 2                     | Menutup lubang dinding serta kemas simen plaster.                                                                                                            | 12 meter persegi |                             |                  |
| 3                     | Mengecat dinding dalam dengan lapisan cat alas sebanyak satu lapis dan cat emulsi 2 lapis                                                                    | 12 meter persegi |                             |                  |
| 4                     | Mengecat dinding luar dengan lapisan cat alas sebanyak satu lapis dan cat emulsi 2 lapis                                                                     | 12 meter persegi |                             |                  |
| 5                     | Memasang suis soket 13A lengkap dengan pendawaian dari punca terdekat.                                                                                       | 2 unit           |                             |                  |

| Bil.                                | Spesifikasi Item                                                                                                                                      | Kuantiti         | HargaSeunit (RM)               | JumlahHarga (RM) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| Untuk diisioleh Jabatan             |                                                                                                                                                       |                  | Untuk diisioleh Penyebut harga |                  |
| 6                                   | Memasang 'blower fan' saiz 12" x 12".                                                                                                                 | 2 unit           |                                |                  |
| 7                                   | Memasang signage "BILIK KONTRAKTOR PEMBERSIHAN CIAST" di bahagian luar pintu.                                                                         | 1 unit           |                                |                  |
| <b>D</b>                            | <b>RUANG PERSALINAN SURAU LELAKI</b>                                                                                                                  |                  |                                |                  |
| 1                                   | Memasang kerangka dinding bagi memasang cement board menggunakan steel channel.                                                                       | L/S              |                                |                  |
| 2                                   | Memasang dinding jenis cement board.                                                                                                                  | 230 kaki persegi |                                |                  |
| 3                                   | Memasang bingkai pintu kayu bersaiz 7kaki x 3kaki.                                                                                                    | 1 unit           |                                |                  |
| 4                                   | Memasang pintu solid kayu berserta lock set dan aksesori.                                                                                             | 1 unit           |                                |                  |
| 5                                   | Mengecat bingkai dan daun pintu dengan satu lapisan cat alas dan 2 lapisan cat minyak.                                                                | 1 unit           |                                |                  |
| 6                                   | Memasang tingkap jenis sliding frame aluminium bersaiz 6kaki lebar X 4kaki tinggi.                                                                    | 2 unit           |                                |                  |
| 7                                   | Mengecat dinding dalam dengan lapisan cat alas sebanyak satu lapis dan cat emulsi 2 lapis                                                             | 230 kaki persegi |                                |                  |
| 8                                   | Mengecat dinding luar dengan lapisan cat alas sebanyak satu lapis dan cat emulsi 2 lapis                                                              | 230 kaki persegi |                                |                  |
| 10                                  | Memasang lampu kalimantang 4' lengkap dengan pendawaian suis dan aksesori.                                                                            | 2 unit           |                                |                  |
| 11                                  | Memasang suis soket 13A lengkap dengan pendawaian dari punca terdekat.                                                                                | 2 unit           |                                |                  |
| 12                                  | Memasang signage "RUANG PERSALINAN LELAKI" di pintu.                                                                                                  | 1 unit           |                                |                  |
| <b>E</b>                            | <b>MENYELENGGARA GUTTER DI SURAU CIAST</b>                                                                                                            |                  |                                |                  |
| 1                                   | Menanggalkan gutter sedia ada.<br><br>Memasang gutter baharu dari jenis PVC beserta aksesori berkaitan.<br><br>(Lokasi : Ruang wudhu lelaki belakang) | 1 lot            |                                |                  |
| 2                                   | Memasang plate PVC/zink pada gutter sedia ada bagi menghadang tempas.<br><br>(Lokasi : Ruang wudhu lelaki hadapan)                                    | 1 lot            |                                |                  |
| <b>F</b>                            | <b>MENYELENGGARA SALUR AIR LANTAI</b>                                                                                                                 |                  |                                |                  |
| 1                                   | Menebuk lubang pada lantai dan memasang 'floor trap cover' dari jenis stainless steel.<br><br>(Lokasi : Ruang wudhu lelaki)                           | 2 unit           |                                |                  |
| <b>JUMLAH KESELURUHAN TANPA SST</b> |                                                                                                                                                       |                  |                                |                  |

**NOTA :**

1. Keluasan kawasan dan ukuran yang dinyatakan merupakan anggaran sahaja. Kontraktor dikehendaki melakukan pengukurandan pengiraan sendiri yang berkaitan dengan kerja – kerja yang terlibat.
2. Kontraktor yang Berjaya dikehendaki membekalkan katalog / sampel produk apabila dipohon oleh pihak CIAST.
3. Kontraktor mestilah memastikan kerja – kerja pembersihan kawasan dari bahan yang tidak digunakan dan segala kotoran di kawasan yang berkaitan hendaklah dibawa keluar dari kawasan CIAST ketempat yang dibenarkan oleh Majlis Bandaraya Shah Alam.
4. Kontrak yang melakukan kerja perlulah mengikut prosuder keselamatan yang ditetapkan serta mengikut standard piawaian yang di tetapkan bagi kerja – kerja yang di lakukan.
5. Segala kos bagi kerja – kerja membaik pulih kerosakan yang berpunca daripada kerja – kerja pengubahsuaian atau naik taraf adalah ditanggung sepenuhnya oleh pihak kontraktor yang terlibat.

Tarikh : .....

.....  
(TANDATANGAN & COP SYARIKAT)