

**PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST)
PETI SURAT 7012, SEKSYEN 19, 40900 SHAH ALAM,
SELANGOR.**

PEROLEHAN TERUS BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JUBIN LANTAI DI BLOK J, ASRAMA BLOK N, ASRAMA BLOK R, BLOK H SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST) SHAH ALAM, SELANGOR

Bil.	Spesifikasi Item	Kuantiti	HargaSeunit (RM)	JumlahHarga (RM)
UntukdiisiolehJabatan			UntukdiisiolehPenyebutharga	
A	KERJA-KERJA AWALAN			
1	Kerja-kerja awalan, pengurusan, pengawasan, penghantaran peralatan, tenaga kerja,bahan-bahan kerja, kerja-kerja kekemasan dan insuran 'contractor all risk'.	1 lot		
B	MENYELENGGARA JUBIN LANTAI DI BLOK J (PEJABAT KK TINGKAT 4)			
1	Kerja-kerja membuka partition kerja pegawai yang terlibat serta pemasangan semula partition yang berkenaan.	L/S		
2	Memotong, memecah dan membersihkan segala ubinan dan skrid dan ratakan semula serta adakan jalur-jalur potongan untuk menerima yang baru di permukaan konkrit.	47m ²		
2.	Membekal dan memasang jubin lantai & skirting homogenous jenis porselin 300mm x 300mm x 8mm termasuk lapisan skrid setebal 12mm.	47m ²		
C	MENYELENGGARA JUBIN LANTAI DI BLOK H (LALUAN LUAR & MAKMAL KOMPUTER)			
1	Memotong, memecah dan membersihkan segala ubinan dan skrid dan ratakan semula serta adakan jalur-jalur potongan untuk menerima yang baru di permukaan konkrit.	40m ²		
2	Membekal dan memasang jubin homogenous jenis porselin 300mm x 300mm x 8mm termasuk lapisan skrid setebal 12mm.	40m ²		
D	MENYELENGGARA JUBIN LANTAI DI ASRAMA BLOK N (BILIK N313)			
1	Memotong, memecah dan membersihkan segala ubinan dan skrid dan ratakan semula serta adakan jalur-jalur potongan untuk menerima yang baru di permukaan konkrit.	18m ²		

Bil.	Spesifikasi Item	Kuantiti	HargaSeunit (RM)	JumlahHarga (RM)
UntukdiisiolehJabatan			UntukdiisiolehPenyebutharga	
2	Membekal dan memasang jubin homogenous jenis porselin 300mm x 300mm x 8mm termasuk lapisan skrid setebal 12mm.	18m ²		
E MENYELENGGARA JUBIN DINDING DI ASRAMA BLOK R (BILIK R244)				
1	Memotong, memecah dan membersihkan segala ubinan dan skrid dan ratakan semula serta adakan jalur-jalur potongan untuk menerima yang baru di permukaan konkrit.	4m ²		
2	Membekal dan memasang jubin homogenous jenis porselin 250mm x 250mm x 7mm termasuk lapisan skrid setebal 12mm.	4m ²		
3	Membekal dan memasang kepala paip dari jenis tembaga dan shower head dari jenis PVC termasuk aksesori berkaitan.	2 Unit		
JUMLAH KESELURUHAN TANPA SST				

NOTA :

1. Keluasan kawasan dan ukuran yang dinyatakan merupakan anggaran sahaja. Kontraktor dikehendaki melakukan pengukuran dan pengiraan sendiri yang berkaitan dengan kerja-kerja yang terlibat.
2. Kontraktor yang Berjaya dikehendaki membekalkan katalog / sampel produk apabila dipohon oleh pihak CIAS.
3. Kontraktor mestilah memastikan kerja-kerja pembersihan kawasan dari bahan yang tidak digunakan dan segala kotoran di kawasan yang berkaitan hendaklah dibawa keluar dari kawasan CIAS tempat yang dibenarkan oleh Majlis Bandaraya Shah Alam.
4. Kontrak yang melakukan kerja perlulah mengikut prosuder keselamatan yang ditetapkan serta mengikut standard piawaian yang di tetapkan bagi kerja-kerja yang di lakukan.
5. Segala kos bagi kerja – kerja membaik pulih kerosakan yang berpunca daripada kerja-kerja pengubahsuaian atau naik taraf adalah ditanggung sepenuhnya oleh pihak kontraktor yang terlibat.

Tarikh :

.....
(TANDATANGAN & COP SYARIKAT)