

PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST)  
 PETI SURAT 7012, SEKSYEN 19, 40900 SHAH ALAM,  
 SELANGOR.

PEROLEHAN TERUS BAGI PENYELENGGARAAN KEROSAKAN FIZIKAL DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI CSC ADTEC BINTULU SARAWAK

Untuk diisi oleh Jabatan			Untuk diisi oleh Penyebutharga		Gambar untuk rujukan (jika perlu)
Bil.	Spesifikasi	Kuantiti	Harga Seunit	Jumlah Harga	
<b>A KERJA-KERJA AWALAN</b>					
1	Kerja-kerja awalan dan pengurusan dan pengawasan, penghantaran peralatan, tenaga kerja dan bahan-bahan kerja serta insuran kerja (contractor all risk).	1 lot			
<b>B KERJA-KERJA AWAM</b>					
<b>LOBI CSC</b>					
1	Kerja-kerja membuka "awning" lobi jenis sedia ada yang rosak.	1 lot			
2	Kerja-kerja membekal dan memasang "awning" baru menggunakan bumbung jenis "metal deck" berketebalan 0.48mm lengkap dengan besi kerangka yang bersesuaian serta di cat dengan menggunakan cat minyak.	16 meter persegi			
<b>KONKOS CSC</b>					
1	Kerja-kerja membuka saluran air hujan sedia ada yang bocor.	1 lot			
2	Kerja-kerja membekal dan memasang saluran air hujan yang baru dari jenis "zinc box" lengkap dengan aksesori yang berkaitan.	6 meter			
<b>MAKMAL PENGAJARAN 2</b>					
1	Kerja-kerja membuang lapisan "waterproofing" sedia ada pada lantai bumbung konkrit dan menyediakan permukaan lantai untuk menerima lapisan "waterproofing" baru.	37 meter persegi			
2	Kerja-kerja menyapu 2 lapisan "waterproofing" dari produk yang bersesuaian pada lantai bumbung konkrit dan dinding setinggi 1 kaki mengikut kaedah kerja yang betul berserta dengan ujian takungan air selama 1 hari.  Sila nyatakan jenama : Sila nyatakan jaminan : Sila lampirkan katalog.	37 meter persegi			
3	Kerja-kerja menyelenggara siling rosak dan kerja-kerja mengecat siling serta kerja-kerja lain yang berkaitan.	12 meter pesegi			

C KERJA-KERJA ELEKTRIKAL				
ASRAMA PEREMPUAN				
1	Kerja-kerja menyelenggara kabel "incoming" yang luka/koyak bersaiz 16mm <sup>2</sup> x 5 nos (Red, Yellow, Blue, Black & Green) (SIRIM Approved) dari bilik SSB ke sub DB lengkap dengan pemasangan "cable lug" dan kerja-kerja lain yang berkaitan.  (50 meter x 5 nos)	250 meter		
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>				

**NOTA :**

- 1) Gambar yang disertakan adalah sebagai rujukan sahaja, kontraktor hendaklah membuat penilaian sendiri terhadap item yang berkenaan, Keluasan kawasan adalah berbeza-beza . Kontraktor dikehendaki melakukan pengukuran dan pengiraan sendiri yang berkaitan dengan kerja – kerja yang terlibat.
- 2) Kontraktor yang berjaya dikehendaki membekalkan catalog / sampel produk apabila dipohon oleh pihak CIAST.
- 3) Kontraktor mestilah memastikan kerja – kerja pembersihan kawasan dari bahan yang tidak digunakan dan segala kotoran di kawasan yang berkaitan hendaklah dibawa keluar dari kawasan INTITUT ke tempat yang dibenarkan oleh PBT SETEMPAT **(DILARANG MEMBUANG SISA BAHAN BINAAN KE DALAM TONG SAMPAH INSTITUT)**
- 4) Segala kos bagi kerja – kerja membaik pulih kerosakan yang berpunca daripada kerja – kerja pengubahsuaian atau naiktaraf adalah ditanggung sepenuhnya oleh pihak kontraktor yang terlibat.
- 5) Pihak kontraktor hendaklah memastikan pematuhan keselamatan di tempat kerja dipatuhi. Pihak **CIAST/INSTITUT YANG BERKENAAN** berhak untuk memberhentikan kerja jika prosidur keselamatan dan kebersihan tidak dipatuhi.
- 6) Pihak kontraktor / pembekal hendaklah menyertakan sijil daftar SST bagi syarikat yang berdaftar.
- 7) Pihak kontraktor perlu menyediakan Surat Akuan Siap Kerja dan Jaminan Selama 6 Bulan setelah kerja diselesaikan.

Tarikh : .....

.....  
(Tandatangan & Cop Syarikat)