

**PEROLEHAN TERUS BAGI KERJA-KERJA MENYELENGGARA ASRAMA BLOK N, BLOK R  
SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN  
LANJUTAN (CIAST) SHAH ALAM SELANGOR.**

<b>Bil</b>	<b>Spesifikasi Item</b>	<b>Kuantiti</b>	<b>Harga Seunit (RM)</b>	<b>Jumlah Harga (RM)</b>
Untuk diisi oleh Jabatan			Untuk diisi oleh Penyebutharga	
<b>A</b>	<b>KERJA-KERJA AWALAN</b>			
<b>1</b>	Kerja-kerja awalan, pengurusan, pengawasan, penghantaran peralatan, tenaga kerja dan bahan-bahan kerja serta insurans (Contractor all risk).	L/S		
<b>B</b>	<b>KERJA-KERJA AWAM (BLOK N DAN R)</b>			
<b>1</b>	<b>Bilik N204, N207, N217, N309, R113, R141</b>			
	Memotong, memecah dan membersihkan segala ubinan dan skrid dan ratakan semula serta adakan jalur-jalur potongan untuk menerima yang baru di permukaan konkrit.  <b>Saiz bilik :</b> <b>1.1) 3.4meter x 4.3meter (Blok N) - 4 unit</b> <b>1.2) 4.0meter x 4.0meter (Blok R) - 2 unit</b>	90.5 meter persegi		
	Membekal dan memasang jubin homogenous jenis porselin 300mm x 300mm x 8mm termasuk lapisan skrid setebal 12mm.  <b>Saiz bilik :</b> <b>2.1) 3.4meter x 4.3meter (Blok N) - 4 unit</b> <b>2.2) 4.0meter x 4.0meter (Blok R) - 2 unit</b>	90.5 meter persegi		
<b>2</b>	<b>Bilik R330</b>			
	Kerja-kerja membuka sistem perpaipan, tandas serta sinki sedia ada dan menempatkan ke tempat yang akan ditentukan.	L/S		
	Memotong, memecah dan membersihkan segala ubinan dan skrid dan ratakan semula serta adakan jalur-jalur potongan untuk menerima yang baru di permukaan konkrit. (2m x 2m)	4 meter persegi		
	Membekal dan memasang lapisan kalis air setebal 20mm (2m x 2m)	4 meter persegi		
	<b>Sila nyatakan jenama .....</b>			

	Membekal dan memasang jubin homogenous jenis porselin 300mm x 300mm x 8mm (anti slip) termasuk lapisan skrid. (2m x 2m)	4 meter persegi		
	Membekal dan memasang kelengkapan sinki, tandas duduk serta perpaipan yang baru serta kerja-kerja pengujian lapisan kalis air dan pengujian yang berkaitan.  <b>Sila nyatakan jenama :</b> <b>3.1 Tandas duduk .....</b> <b>3.2 sinki .....</b> <b>3.3 Kepala paip sinki.....</b>	L/S		
	Kerja-kerja membersihkan jubin bilik dengan menggunakan bahan pencuci yang bersesuaian.	L/S		
<b>3</b>	<b>Bilik R221</b>			
	Kerja-kerja membina laluan paip PVC bersaiz 20mm (class 6) secara 'bypass' dari paip utama kepada bekalan air sinki, tandas serta pancur mandi termasuk segala aksesori perpaipan dan kerja-kerja berkaitan.	8m		
<b>4</b>	<b>R114, R205, R209, R214, R219</b>			
	Kerja-kerja membuka pintu bilik air sedia ada termasuk aksesori berkaitan.	L/S		
	Membekal dan memasang pintu tandas dari jenis PVC berketebalan 28mm saiz keseluruhan 875mm x 2000mm termasuk aksesori berkaitan.	5 Unit		
<b>5</b>	<b>Rumah Lif Blok R</b>			
	Kerja-kerja menutup segala punca laluan burung	L/S		
	Kerje-kerja mencuci najis burung dengan kaedah mengikis dan mengelap lembab.	L/S		
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>				

Tarikh : .....

Tandatangan & Cop Syarikat