

CIAST/UPPP/PT/06/2020

PEROLEHAN TERUS BAGI KERJA PENYELENGGARAAN BUMBUNG KIOST CIAST SERTA KERJA BERKAITAN DI PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST) SHAH ALAM SELANGOR.

Bil	Spesifikasi Item	Kuantiti (A)	Unit	Harga Seunit (B)	Jumlah Harga (A x B)
Untuk diisi oleh Jabatan			Untuk diisi oleh Penyebutharga		
A	KERJA-KERJA AWALAN				
1	Kerja-kerja awalan, pengurusan, pengawasan, penghantaran peralatan, tenaga kerja dan bahan-bahan kerja serta insuran (Contractor all risk).	1	L/S		
B	KERJA-KERJA AWAM				
1	RUANG ATAS KIOST				
1.1	Membekal dan memasang kekuda bumbung daripada kayu terawat bersaiz 2" x 4" pada jarak 900mm setiap satu dengan ketinggian dan kecerunan yang bersesuaian.	33	Meter persegi		
1.2	Membekal dan memasang 'batern' menggunakan kayu terawat bersaiz 2" x 2" pada jarak 900mm setiap satu.	33	Meter persegi		
1.3	Membekal dan memasang atap metal deck ketebalan 0.8mm termasuk aksesori berkaitan.	70	Meter persegi		
1.4	Membekal dan memasang GI Flashing ketebalan 0.9mm di sepanjang sambungan dinding dengan bumbung yang baru.	12	Meter persegi		
1.5	Membekal dan memasang GI Valley pada sambungan bumbung asal serta bumbung baru.	12	Meter		
1.6	Membekal dan memasang 'Gutter PVC' termasuk aksesori berkaitan dan disambung pada gutter PVC sedia ada.	5	Meter		
1.7	Kerja-kerja pembaikan siling lepaglass yang rosak serta mengecat dengan dua lapisan cat emulsi.	11	Meter persegi		
1.8	Kerja-kerja pembaikan siling lepaglass yang rosak serta mengecat dengan dua lapisan cat emulsi.	12	Meter persegi		
2	BANGUNAN BLOK C				
2.1	Kerja-kerja membina penghadang besi dari jenis 'stainless steel' 10mm diameter.	2.6m x 1m	Meter		
2.2	Kerja-kerja membuka paip ABS sedia ada, membekal dan memasang paip PVC kelas 6 15mm diameter termasuk aksesori berkaitan.	15m	Meter		
3	BANGUNAN DEWAN MAKAN				
3.1	Kerja-kerja memecahkan dinding lama, menggantikan 'stopcock' lama serta memasang jubin dinding yang dipecahkan. Lokasi : Tandas Dapur CIAST	1	L/S		
3.2	Kerja-kerja membina 'table top' singki dengan menggunakan ikatan bata serta konkrit bertetulang serta kemas seperti : - Jubin - Kepala pili jenis bip tap - 3 unit (jenama kepala paip.....) - Singki seramik - 3 unit (jenama singki.....) - Perangkap botol -3 unit	2.7m x 1m	L/S		
3.3	Kerja-kerja penyambungan bekalan air kepada singki serta penyambungan paip buangan sisa dari singki ke mainhole terdekat.	L/S	L/S		
JUMLAH KESELURUHAN TIDAK TERMASUK SST (RM)					

Tarikh :

Tandatangan & Cop Syarikat :