

PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST)  
 PETI SURAT 7012, SEKSYEN 19, 40900 SHAH ALAM, SELANGOR.

PEROLEHAN TERUS KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KEROSAKAN FIZIKAL, PEMASANGAN KABEL RANGKAIAN KOMPUTER DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI CSC IKBN KEMASIK TERENGGANU

Bil	Spesifikasi Item	Kuantiti	Harga Seunit (RM)	Jumlah Harga (RM)	Gambar (sebagai rujukan)
Untuk diisi oleh Jabatan		Untuk diisi oleh			
<b>A</b>	<b>KERJA-KERJA AWALAN</b>				
1	Kerja-kerja awalan dan pengurusan dan pengawasan, penghantaran peralatan, tenaga kerja dan bahan-bahan kerja serta insuran kerja (contractor all risk).	L/S			-
<b>B</b>	<b>KERJA PENYELENGGARAAN AWAM</b>				
1	Kerja-kerja penyelenggaraan Aras Bawah  Kerja-kerja pemasangan dinding gypsum menggunakan 2 lapis 'painted gypsum board 12mm' merangkumi 'Aluminium studs and Frame' dan kelengkapan dengan aksesoriya termasuk kerja-kerja mengecat.	6.1m x 1.6m x 3.5m			
	Kerja-kerja membekal dan memasang pintu satu daun dari jenis 'nyatoh ply' berukuran 850mm x 2100mm berserta kemasan 'varnish' dan 'shellac' termasuk aksesori berkaitan.	1 Unit			
<b>C</b>	<b>KERJA PENYELENGGARAAN MEKANIKAL</b>				
2	<b>Kerja-kerja penyelenggaraan DUCTING</b>  Kerja-kerja menambah saluran penyaman udara sedia ada, mengalihkan salur penyaman udara serta kerja-kerja pengujian 'air flow' dan suhu di dalam ruangan yang berkenaan.  Lokasi : Aras Bawah CSC	L/S			
<b>C</b>	<b>KERJA ELEKTRIK RANGKAIAN</b>				
1	Pendawaian talian ethernet CAT 6 patch cable for AP  - 2 line patch cable for AP 5 meter	2 line			
2	Pemasangan dan konfigurasi access point (AP) - Wireless access point AP, Ceiling Wall Mount Dual Band Wave2 AC UAP nanoHD High Density 4x4 MU-MIMO WiFi AP 2.4Ghz 5Ghz UBNT Malaysia 2033Mbps 122m 802.3af POE 200 concurrent users	2 unit			
3	Pemasangan dan konfigurasi switch 10 port -managable switch ES-10XP Ubiquiti EdgeSwitch 10XP 8-Port Gigabit Switch with PoE and 2 SFP Ports	1 unit			
<b>JUMLAH HARGA</b>					

**NOTA :**

- Gambar yang disertakan adalah sebagai rujukan sahaja, kontraktor hendaklah membuat penilaian sendiri terhadap item yang berkenaan, Keluasan kawasan adalah berbeza-beza . Kontraktor dikehendaki melakukan pengukuran dan pengiraan sendiri yang berkaitan dengan kerja – kerja yang terlibat.
- Kontraktor yang berjaya dikehendaki membekalkan catalog / sampel produk apabila dipohon oleh pihak CIAST.
- Kontraktor mestilah memastikan kerja – kerja pembersihan kawasan dari bahan yang tidak digunakan dan segala kotoran di kawasan yang berkaitan hendaklah dibawa keluar dari kawasan INTITUT ke tempat yang dibenarkan oleh PBT SETEMPAT (**DILARANG MEMBUANG SISA BAHAN BINAAN KE DALAM TONG SAMPAH INSTITUT**)
- Segala kos bagi kerja – kerja membaik pulih kerosakan yang berpunca daripada kerja – kerja pengubahsuaian atau naiktaraf adalah ditanggung sepenuhnya oleh pihak kontraktor yang terlibat.
- Pihak kontraktor hendaklah memastikan pematuan keselamatan di tempat kerja dipatuhi. Pihak **CIAST/INSTITUT YANG BERKENAAN** berhak untuk memberhentikan kerja jika prosidur keselamatan dan kebersihan tidak dipatuhi.
- Pihak kontraktor / pembekal hendaklah menyertakan sijil daftar GST bagi syarikat yang berdaftar.

Pihak kontraktor perlu menyediakan Surat Akuan Siap Kerja dan Jaminan Selama 6 Bulan setelah kerja diselesaikan.

Tarikh : .....

.....  
 (Tandatangan & Cop Syarikat)