

PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST)
 PETI SURAT 7012, SEKSYEN 19, 40900 SHAH ALAM,
 SELANGOR.

PEROLEHAN TERUS KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KEROSAKAN FIZIKAL, PEMASANGAN KABEL RANGKAIAN
 KOMPUTER DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI CSC ILP MARANG TERENGGANU

Bil	Spesifikasi Item	Kuantiti	Harga Seunit (RM)	Jumlah Harga (RM)	Gambar (sebagai rujukan)
Untuk diisi oleh Jabatan		Untuk diisi oleh			
1	Kerja-kerja awalan dan pengurusan dan pengawasan, penghantaran peralatan, tenaga kerja dan bahan-bahan kerja serta insuran kerja (contractor all risk).	L/S			-
B	KERJA AWAM				
1	Kerja-kerja penyelenggaraan dan pemasangan grill di 6 bilik Asrama Lelaki Kerja-kerja yang terlibat : Pemasangan grill pada tingkap 4 daun Saiz grill : 260cm x 160cm Lokasi : Bilik 01, 02, 03, 04, 21, 22	6 unit			
2	Kerja-kerja menyelenggara tingkap cermin pecah saiz tingkap : 65cm x 118cm Lokasi : Bilik 15	1 unit			
3	Kerja-kerja penyelenggaraan daun tingkap tercabut Kerja-kerja yang terlibat : Menggantikan engsel dan selak Lokasi : Bilik 04, 09, 13, 15, 21	5 unit			
4	Kerja-kerja menyahkuman bilik yang berbau bangkai Kerja-kerja yang terlibat : Mencari punca bau Membersihkan bilik dan menyahkuman (mensteril) bilik Lokasi : Bilik 06	1 bilik			
C	KERJA PENYELENGGARAAN ELEKTRIK				
1	Kerja-kerja penyelenggaraan kipas dan lampu di 4 bilik Asrama Lelaki Kerja-kerja yang terlibat : Penyelenggara kipas yang tidak berfungsi Mengganti lampu yang tidak berfungsi Lokasi : Bilik 6, 7, 12, 21	4 unit			

D	KERJA ELEKTRIK RANGKAIAN				
1	Pendawaian talian ethernet CAT 6 patch cable for AP - 2 line patch cable for AP 5 meter	2 line			
2	Pemasangan dan konfigurasi access point (AP) - Wireless access point AP, Ceiling Wall Mount Dual Band Wave2 AC UAP nanoHD High Density 4x4 MU-MIMO WiFi AP 2.4Ghz 5Ghz UBNT Malaysia 2033Mbps 122m 802.3af POE 200 concurrent users	2 unit			
3	Pemasangan dan konfigurasi switch 10 port -managable switch ES-10XP Ubiquiti EdgeSwitch 10XP 8-Port Gigabit Switch with PoE and 2 SFP Ports	1 unit			
JUMLAH HARGA					

NOTA :

- 1) Gambar yang disertakan adalah sebagai rujukan sahaja, kontraktor hendaklah membuat penilaian sendiri terhadap item yang berkenaan, Keluasan kawasan adalah berbeza-beza . Kontraktor dikehendaki melakukan pengukuran dan pengiraan sendiri yang berkaitan dengan kerja – kerja yang terlibat.
- 2) Kontraktor yang berjaya dikehendaki membekalkan catalog / sampel produk apabila dipohon oleh pihak CIAST.
- 3) Kontraktor mestilah memastikan kerja – kerja pembersihan kawasan dari bahan yang tidak digunakan dan segala kotoran di kawasan yang berkaitan hendaklah dibawa keluar dari kawasan INTITUT ke tempat yang dibenarkan oleh PBT SETEMPAT (**DILARANG MEMBUANG SISA BAHAN BINAAN KE DALAM TONG SAMPAH INSTITUT**)
- 4) Segala kos bagi kerja – kerja membaik pulih kerosakan yang berpunca daripada kerja – kerja pengubahsuaian atau naiktaraf adalah ditanggung sepenuhnya oleh pihak kontraktor yang terlibat.
- 5) Pihak kontraktor hendaklah memastikan pematuhan keselamatan di tempat kerja dipatuhi. Pihak **CIAST/INSTITUT YANG BERKENAAN** berhak untuk memberhentikan kerja jika prosidur keselamatan dan kebersihan tidak
- 6) Pihak kontraktor / pembekal hendaklah menyertakan sijil daftar GST bagi syarikat yang berdaftar.

Pihak kontraktor perlu menyediakan Surat Akuan Siap Kerja dan Jaminan Selama 6 Bulan setelah kerja

Tarikh :

.....
(Tandatangan & Cop Syarikat)