

PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN (CIAST)  
 PETI SURAT 7012, SEKSYEN 19, 40900 SHAH ALAM,  
 SELANGOR.

**PEROLEHAN TERUS BAGI KERJA – KERJA BAIK PULIH UNIT PENYAMAN UDARA DI PUSAT LATIHAN  
 PENGAJAR DAN KEMAHIRAN LANJUTAN ( CIAST ) SEKSYEN 19 SHAH ALAM, SELANGOR**

Bil.	Spesifikasi Item	Kuantiti	HargaSeunit (RM)	JumlahHarga (RM)
UntukdiisiolehJabatan			UntukdiisiolehPenyebutharga	
<b>A</b>	<b>KERJA-KERJA AWALAN</b>			
1	Kerja-kerja awalan dan pengurusan dan pengawasan, penghantaran peralatan, tenaga kerja,bahan - bahan kerja dan kerja – kerja kekemasan .	<b>L/S</b>		
<b>B</b>	<b>PEJABAT SPD ARAS 2 BLOK A</b>			
1	Kerja – kerja cucian chemical pada unit indoor dan outdoor <b>2.5 HP ceiling casette</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kerja –kerja cucian chemical pada unit indoor dengan menggunakan canvas</li> <li>• Kerja – kerja cucian unit outdoor menggunakan water jet</li> <li>• Menguji lari unit sedia ada</li> </ul>	<b>12 UNIT</b>		

Bil.	Spesifikasi Item	Kuantiti	HargaSeunit (RM)	JumlahHarga (RM)
UntukdiisiolehJabatan			UntukdiisiolehPenyebutharga	
2	<p>Kerja – kerja pembaikan pada unit penyaman udara <b>2.5 HP</b> sedia ada</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggantikan unit compressor yang rosak</li> <li>• Kerja – kerja menggantikan cooper pipe sedia</li> <li>• Kerja – kerja menggantikan filter dryer sedia ada</li> <li>• Membuat kerja – kerja flusing menggunakan nitrogen</li> <li>• Kerja –kerja cucian chemical pada unit indoor dan outdoor serta kerja – kerja pembersihan menggunakan water jet</li> <li>• Menguji lari unit sedia ada</li> </ul>	<b>2 UNIT</b>		
3	<p>Kerja – kerja menggantikan cooper pipe <b>0.51</b> yang rosak dan insulation serta kerja – kerja pembaikian syiling yang rosak</p> <p><i>* panjang anggaran 30 kaki</i></p>	<b>L/S</b>		
<b>C</b>	<b>LOBI BLOK A</b>			
1	<p>Kerja –kerja cucian chemical pada unit outdoor sedia ada berkapasiti <b>4.0 HP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembersihan menggunakan water jet</li> <li>• Menguji lari keseluruhan unit</li> </ul>	<b>2 UNIT</b>		
<b>D</b>	<b>BILIK CCTV</b>			
1	<p>Kerja – kerja cucian chemical pada unit indoor dan outdoor sedia ada berkapasiti <b>3.0HP Wall Mounted</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembersihan menggunakan water jet</li> <li>• Menguji lari keseluruhan unit</li> </ul>	<b>2 UNIT</b>		

Bil.	Spesifikasi Item	Kuantiti	HargaSeunit (RM)	JumlahHarga (RM)
UntukdiisiolehJabatan			UntukdiisiolehPenyebutharga	
<b>E</b>	<b>DEWAN MAKAN</b>			
<b>1</b>	Kerja – kerja menyelenggara dan pembaikan pada Unit <b>Ice Maker</b> sedia ada	<b>2 UNIT</b>		
<b>2</b>	Kerja – kerja menyelenggara dan pembaikan pada unit <b>Domestic freezer</b> sedia ada	<b>1 UNIT</b>		
<b>JUMLAH KESELURUHAN TANPA SST</b>				

Tarikh : .....

.....  
(TANDATANGAN & COP SYARIKAT)

**NOTA :**

1. Keluasan kawasan dan ukuran yang dinyatakan merupakan anggaran sahaja. Kontraktor dikehendaki melakukan pengukurandan pengiraan sendiri yang berkaitan dengan kerja – kerja yang terlibat.
2. Kontraktor yang Berjaya dikehendaki membekalkan katalog / sampel produk apabila dipohon oleh pihak CIAST.
3. Kontraktor mestilah memastikan kerja – kerja pembersihan kawasan dari bahan yang tidak digunakan dan segala kotoran di kawasan yang berkaitan hendaklah dibawa keluar dari kawasan CIAST ketempat yang dibenarkan oleh Majlis Bandaraya Shah Alam.
4. Kontrak yang melakukan kerja perlulah mengikut prosuder keselamatan yang ditetapkan serta mengikut standard piawaian yang di tetapkan bagi kerja – kerja yang di lakukan.
5. Segala kos bagi kerja – kerja membaik pulih kerosakan yang berpunca daripada kerja – kerja pengubahsuaian atau naik taraf adalah ditanggung sepenuhnya oleh pihak kontraktor yang terlibat.